АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017 № 4051

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 31.12.2013 № 4963

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Владимира от 31.12.2013 № 4963 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Владимир на 2014-2024 годы»:

1.1. В главе 1:

1.1.1. Подпункт 1.2. перед последним абзацем дополнить словами в следующей редакции:

«Кроме реализации мероприятий программы дополнительно требуется строительство сетей водоснабжения и подключение к системе централизованного водоснабжения с учетом пожаротушения улиц, не оборудованных водопроводом по городу Владимиру по следующим адресам:

- строительство сетей водоснабжения на улице 17 проезд от д. № 2 до д. № 24;
- строительство сетей водоснабжения на улице Ноябрьская от д. № 16 до д. № 62;
- строительство сетей водоснабжения на улице Ноябрьская от д. № 17 до д. № 105, д. № 124;
- строительство сетей водоснабжения на улице Сторонка мкр.Спасское от д. № 1 до д. №27;
- строительство сетей водоснабжения на улице Росляковская от д. № 16 до д. № 35;
- строительство сетей водоснабжения на улице Майская от д. № 1 до ул.Ясная д. №3;
- строительство сетей водоснабжения на улице Вольная от д. № 6 до д. № 12;
- строительство сетей водоснабжения от улицы Центральной от д. № 2 мкр.Заклязьменский до мкр.Рахманов Перевоз д. № 14.».

1.1.2. Подпункт 4.1 дополнить абзацем 8 в следующей редакции:

«- реконструкция ветхих сетей водоснабжения до Ø 300 мм (в том числе

вынос из-под зданий и территорий частных земельных участков.».

1.1.3. Подпункт 4.2 после абзаца 27 дополнить словами в следующей редакции:

« - Реконструкция ветхих сетей водоснабжения.

При эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения города Владимира кроме состояния основных водоводов определенные проблемы у МУП «Владимирводоканал» возникают при эксплуатации сетей водоснабжения диаметром менее 300 мм. На протяжении последних пяти лет реновация действующих сетей водоснабжения в среднем составила 0,52 % в год от общей протяженности. Большинство трубопроводов водопроводной сети города Владимира были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учета требований надежности по применяемым материалам и организационно-техническим возможностям эксплуатирующей организации и в настоящее время имеют значительный физический износ. Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, составляет 25% .

Выполнение мероприятий по реконструкция ветхих сетей водоснабжения и водоотведения в рамках инвестиционной программы МУП «Владимирводоканал» г.Владимира в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 - 2026 годы позволит снизить аварийность на инженерных сетях и улучшить качество предоставления услуг по водоснабжению жителям города Владимира.».

1.1.4. Подпункт 6.1 дополнить словами в следующей редакции:

« Строительство сетей водоснабжения и подключение к системе централизованного водоснабжения с учетом пожаротушения улиц, не оборудованных водопроводом по городу Владимиру

№ п\п	Наименование мероприятия	Укрупненная стоимость в ценах 4 кв. 2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Годовой индекс дефлятор								
			1,123	1,171	1,212	1,248	1,284	1,320	1,356	1,392	1,428
			СМР (в т.ч ПИР)								
1.	Строительство сетей водоснабжения на ул.17 проезд от д. № 2 до д. № 24 Ø 150 мм 350 п.м.	2737,3	3074,0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Строительство сетей водоснабжения на ул.Ноябрьская от д. № 16 до д. № 62 Ø 100 мм 522 п.м.	3855,1	4329,3	-	-	-	-	-	-	-	-

3.	Строительство сетей водоснабжения на ул.Ноябрьская от д. № 17 до д. №105, д. № 124 Ø 100 мм 1 510 п.м.	11024,4	3861,0	8883,5	-	-	-	-	-	-	-
4.	Строительство сетей водоснабжения на ул.Сторонка мкр.Спасское от д. № 1 до д. №27 Ø 150 мм 530 п.м.	4145,1	-	2831,3	2093,4	-	-	-	-	-	-
5.	Строительство сетей водоснабжения на ул.Росляковская от д. № 16 до д. № 35 Ø 150 мм 197 п.м.	1540,7	-	-	1867,3	-	-	-	-	-	-
6.	Строительство сетей водоснабжения на ул.Майская от д. № 1 до ул.Ясная д. № 3 Ø 150 мм 275 п.м.	2433	-	-	2948,8	-	-	-	-	-	-
7.	Строительство сетей водоснабжения на ул.Вольная от д. № 6 до д. № 12 Ø 100 мм 250 п.м.	1846,3	-	-	2237,7	-	-	-	-	-	-
8.	Строительство сетей водоснабжения на ул.Олега Кошевого, ул.Ореховая, 3, ул.Космодемьянской, 1, 2, 3, 4, 5, 6-й Тупиковый проезд Ø100 мм 1850 п.м.	13662,6	-	-	3036,3	12670,8	1253,6	-	-	-	-
9.	Строительство сетей	15619,6	-	-	-	-	11924,1	8359,5	-	-	-

	водоснабжения на ул.Ореховая,7, 8, 9-я Линия Ø 100 мм 2 115 п.м.										
10.	Строительство сетей водоснабжения от ул.Центральной д. 2 мкр.Заклязьменский до мкр. Рахманов Перевоз д. 14 Ø 150 мм 3905 п.м.	30540,7	-	-	-	-	-	5345,3	14253,0	14823,1	7613,2
	ИТОГО		11264,3	11714,8	12183,5	12670,8	13177,7	13704,8	14253,0	14823,1	7613,2

Реконструкция ветхих сетей водоснабжения до Ø 300 мм (в т.ч. вынос из-под зданий и территорий частных земельных участков)

№ п\п	Наименование мероприятия	Укрупненная стоимость в ценах 4 кв. 2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Годовой индекс дефлятор								
			1,123	1,171	1,212	1,248	1,284	1,320	1,356	1,392	1,428
			СМР (в т.ч ПИР)								
1.	Реконструкция сетей водоснабжения от Московского шоссе (поворот на аэропорт) до аэропорта Владимир (Семязино) Ø 150 мм 1500 п.м.	11731,4	3754,8	3904,9	4061,2	2124,6	-	-	-	-	-
2.	Реконструкция сетей водоснабжения на ул.Луначарского от д. №3 до д. № 21 и от д. № 41 до д. № 8 по ул.Усти на Лабе Ø 200 мм 797 п.м.	7578	-	-	-	2099,0	4392,5	3267,2	-	-	-
3.	Реконструкция	1363,3	-	-	-	-	-	1301,	512,2	-	-

	сетей водоснабжения на ул.Горького от д. №1 до «Красного креста» Ø 300 мм 142 п.м.							0			
4.	Реконструкция сетей водоснабжения от ул.Усти на Лабе д. № 2 до ул.Большая Нижегородская Ø 300 мм 150 п.м.	1440,1	-	-	-	-	-	-	1952,8	-	-
5.	Реконструкция сетей водоснабжения на ул.Соколова Соколенка от д. №3 до д. № 2 по ул.Юбилейной Ø 300 мм 165 п.м.	1584,1	-	-	-	-	-	-	2148,0	-	-
6.	Реконструкция сетей водоснабжения на Суздальском проспекте от д. №14 до д. № 16 Ø 200 мм 87 п.м.	729,2	-	-	-	-	-	-	138,0	873,4	-
7.	Реконструкция сетей водоснабжения на ул.Усти на Лабе д. № 16 Ø 100 мм 141 п.м.	1041,3	-	-	-	-	-	-	-	1449,5	-
8.	Реконструкция сетей водоснабжения на ул.Тихонравого от д. №3 до д. № 3б Ø 200 мм 55 п.м.	461,0	-	-	-	-	-	-	-	641,7	-
9.	Реконструкция сетей водоснабжения на ул.Тихонравого от д. № 8а до д. № 10б Ø 300 мм 137 п.м.	1315,3	-	-	-	-	-	-	-	1830,9	-

	ИТОГО	3754,8	3904,9	4061,2	4223,6	4392,5	4568,2	4751,0	4795,5	-

1.2. В главе 2:

1.2.1. В подпункте 1.8. таблицу дополнить строками в следующей редакции:

«

39	ул.Зои Космодемьянской
40	ул.Дружбы
41	ул.Дачная
42	ул.Летне-Перевозинская
43	ул.Александра Матросова
44	2-ой и 3-ий Кирпичные проезды
45	ул.Большой проезд

»

1.2.2. В подпункте 4.2 абзац 7 изложить в следующей редакции:

«- строительство сетей водоотведения на улицах города Владимира, не имеющих централизованного водоотведения;

- реконструкция ветхих сетей водоотведения до Ø 300 мм (в том числе вынос из-под зданий и территорий частных земельных участков);».

1.2.3. Подпункт 4.2. после 9 абзаца дополнить словами в следующей редакции:

« При эксплуатации системы водоотведения города Владимира кроме состояния основных канализационных коллекторов определенные проблемы у МУП «Владимирводоканал» возникают при эксплуатации внутриквартальных сетей водоотведения диаметром менее 300 мм. На протяжении последних пяти лет реновация действующих сетей водоотведения в среднем составила 0,3 % в год от общей протяженности сетей. Большинство трубопроводов канализационной сети города Владимира были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учета требований надежности по применяемым материалам и организационно-техническим возможностям эксплуатирующей организации и в настоящее время имеют значительный физический износ. Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене, составляет 21 %.

Выполнение мероприятий по реконструкция ветхих сетей водоотведения в рамках инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Владимирводоканал» города Владимира по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Владимира позволит снизить аварийность на инженерных сетях и улучшить качество предоставления услуг по водоотведению жителям города Владимира.».

1.2.4. Пункт 6 дополнить словами следующего содержания:

«Строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения улиц, не оборудованных канализацией по городу Владимиру

№ п\п	Наименование мероприятия	Укрупненная стоимость в ценах 4 кв. 2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Годовой индекс дефлятор								
			1,123	1,171	1,212	1,248	1,284	1,320	1,356	1,392	1,428
			СМР (в т.ч ПИР)								
1.	Строительство сетей водоотведения на ул.Добросельской д.78, 152, 14-6, 12, 10, 8-а, 58, 54 Ø 150 450 п.м. (1 этап)	1747,5	1962,4	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Строительство самотечных сетей водоотведения на ул.Зои Космодемьянской до КНС № 1 Ø 150 мм 129 п.м.	1002,1	1125,4	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Строительство напорных сетей водоотведения от КНС № 1 2 Ø 100 мм 120 п.м.	1311,1	22,9	1511,4	-	-	-	-	-	-	-
4.	Строительство КНС № 1 на ул.Зои Космодемьянской	1671,3	-	1957,1	-	-	-	-	-	-	-
5.	Строительство самотечных сетей водоотведения на ул.Павлика Морозова до КНС № 2 Ø 150 мм 291 п.м.	2260,7	-	2647,3	-	-	-	-	-	-	-
6.	Строительство напорных сетей водоотведения от КНС № 2 2 Ø 100 мм 280 п.м.	3059,1	-	3582,2	-	-	-	-	-	-	-
7.	Строительство КНС № 2 на ул.Павлика Морозова	1671,3	-	760,2	1238,8	-	-	-	-	-	-
8.	Строительство самотечных сетей	3791,1	-	-	4594,8	-	-	-	-	-	-

	водоотведения на ул.Дружбы, ул.Дачная до КНС № 3 Ø 150 мм 488 п.м.										
9.	Строительство напорных сетей водоотведения от КНС № 3 2 Ø 100 мм 550 п.м.	6004,5	-	-	5043,0	2300,8	-	-	-	-	-
10.	Строительство КНС № 3 на улице Дачная	1671,3	-	-	-	2085,8	-	-	-	-	-
11.	Строительство самотечных сетей водоотведения от д.6 по ул.Урожайной до д.14-а на проспекте Строителей Ø 150 мм 129 п.м.	1002,1	-	-	-	1250,6	-	-	-	-	-
12.	Строительство сетей водоотведения на ул.Летне-Перевозенской от д.15 до д.26 и Вознесенской от д.3 до д.21 Ø 200 мм 710 п.м.	5533,5	-	-	-	5674,5	1266,8	-	-	-	-
13.	Строительство сетей водоотведения на ул. Ноябрьской мкр Юрьевец от д.81 до д.103 Ø 200 мм 750 п.м.	5841,4	-	-	-	-	7500,4	-	-	-	-
14.	Строительство сетей водоотведения на ул.Сиреневой мкр.Юрьевец от д.1б до д.63 Ø 200 мм 900 п.м.	7014,3	-	-	-	-	2996,9	6178,0	-	-	-
15.	Строительство сетей водоотведения на ул.Рябиновой мкр.Юрьевец от	6936,4	-	-	-	-	-	6056,7	2348,0	-	-

	д.4 до д.17 Ø 200 мм 890 п.м.										
16.	Строительство сетей водоотведения на ул.Добросельской д. 78, 152, 146, 12, 10, 8А, 58, 54 Ø 150 450 п.м. (2 этап)	1748,4	-	-	-	-	-	-	2370,8	-	-
17.	Строительство сетей водоотведения на ул.Мичурина д.1-25 Ø 150 570 п.м	4428,1	-	-	-	-	-	-	6004,5	-	-
18.	Строительство сетей водоотведения на ул.Александра Матросова д.4-а -12 Ø 150 500 п.м.	3884,3	-	-	-	-	-	-	2000,8	2623,7	-
19.	Строительство сетей водоотведения на 2-ом и 3-ем Кирпичных проездах Ø 150 220 п.м.	1709,1	-	-	-	-	-	-	-	2379,1	-
20.	Строительство сетей водоотведения на ул.Большой проезд д. 11-13 д. 37-49 Ø 150 330 п.м.	2563,6	-	-	-	-	-	-	-	3530,9	-
21	Строительство сетей водоотведения на ул.Добросельской д. 78, 152, 146, 12, 10, 8-а, 58, 54 Ø 150 450 п.м. (3 этап)	3495,9	-	-	-	-	-	-	-	1625,4	-
	ИТОГО		3110,7	10458,2	10876,6	11311,7	11764,1	12234,7	12724,1	10159,1	-

Реконструкция ветхих сетей водоотведения до Ø 300 мм (в т.ч. вынос из под зданий и территорий частных земельных участков)

№ п\п	Наименование мероприятия	Укрупненная стоимость в ценах 4 кв. 2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Годовой индекс дефлятор								
			1,123	1,171	1,212	1,248	1,284	1,320	1,356	1,392	1,428
			СМР (в т.ч ПИР)								
1.	Реконструкция сетей водоотведения ул.Труда д.д.24-26 Ø 200 мм 109 п.м.	849,0	-	994,2	-	-	-	-	-	-	-
2.	Реконструкция сетей водоотведения ул.Центральная мкр.Заклязьменский от д.14 до ул.Новая д.5 Ø 200 мм 177 п.м.	1378,6	-	1614,3	-	-	-	-	-	-	-
3.	Реконструкция сетей водоотведения ул.Безыменского д.18-а Ø 200 мм 35 п.м.	272,6	-	319,2	-	-	-	-	-	-	-
4.	Реконструкция сетей водоотведения по ул.Луговой Ø 200 мм 249 п.м.	1939,3	-	558,4	1772,5	-	-	-	-	-	-
5.	Реконструкция сетей водоотведения ул.Перекопский в/городок д.д.28-29 Ø 200 мм 65 п.м	506,3	-	-	613,6	-	-	-	-	-	-
6.	Реконструкция сетей водоотведения ул.Восточная мкр.Заклязьменский д.16 Ø	1370,8	-	-	1239,4	434,5	-	-	-	-	-

	200 мм 176 п.м.										
7.	Реконструкция сетей водоотведения по ул.Мира от д.31. до д. 27 Ø 200 мм 117 п.м.	911,3	-	-	-	1137,3	-	-	-	-	-
8.	Реконструкция сетей водоотведения ул.850-летия д.3 Ø 200 мм 55 п.м	428,4	-	-	-	534,6	-	-	-	-	-
9.	Реконструкция сетей водоотведения ул.Безыменского д.11б Ø 200 мм 176 п.м	1370,8	-	-	-	1664,1	48,0	-	-	-	-
10.	Реконструкция сетей водоотведения по ул.Токарева д.№3 Ø 150 мм 300 п.м.	2330,6	-	-	-	-	2992,5	-	-	-	-
11.	Реконструкция сетей водоотведения от ул.Спасская д.5 до у.Гагарина д.8 Ø 200 мм 787 п.м.	6129,6	-	-	-	-	880,9	4078,2	3192,0	-	-
12	Реконструкция сетей водоотведения по ул.Почаевская д.2 до ул.Северная д.1а Ø 200 мм 338 п.м.	2632,5	-	-	-	-	-	-	1049,3	2587,3	-
13.	Реконструкция сетей водоотведения ул.Центральная мкр.Заклязьменский д.8-12д Ø	895,7	-	-	-	-	-	-	-	1246,8	-

	200 мм 115 п.м.										
14.	Реконструкция сетей водоотведения ул.Строителей д.10а Ø 200 мм 93 п.м.	724,3	-	-	-	-	-	-	-	1008,2	-
15.	Реконструкция сетей водоотведения ул.Октябрьский в/городок д.д. 22-25 Ø 200 мм 79 п.м	615,3	-	-	-	-	-	-	-	856,5	-
16.	Реконструкция сетей водоотведения по проспекту Ленина от д.24 до д. 30 Ø 200 мм 79 п.м.	615,3	-	-	-	-	-	-	-	856,5	-
17.	Реконструкция сетей водоотведения в Октябрьском в/городке от д.25 до д. 35 Ø 200 мм 184 п.м.	1433,1	-	-	-	-	-	-	-	929,6	1092,8
18.	Реконструкция сетей водоотведения в Перекопском в/городке д.д.28.29 Ø 150 мм 120 п.м.	932,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1331,2
19.	Реконструкция сетей водоотведения от ул.Кремлевская д.49 до ул.Воровского д. 1Ø 200 мм 493 п.м.	3839,7	-	-	-	-	-	-	-	-	5483,1
20.	Реконструкция сетей водоотведения от	1398,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1996,8

	ул.Юбилейной д.74 до ул.Добросельская д. 215 Ø 150 мм 180 п.м.										
21.	Реконструкция сетей водоотведения от ул.Чайковского от д. 33 до ул.Н.Ямская д. 26 Ø 200 мм 406 п.м.	3162,1	-	-	-	-	-	-	-	-	4515,5
22.	Реконструкция сетей водоотведения ул.Горького д. 5 Ø 200 мм 183 п.м.	1425,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2035,3
23.	Реконструкция сетей водоотведения ул.Алябьева д.5 - ул.Чайковского д.1 Ø 200 мм 117 п.м.	911,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1301,3
24.	Реконструкция сетей водоотведения ул.Строителей д.12 Ø 200 мм 37 п.м	288,2	-	-	-	-	-	-	-	-	411,5
25.	Реконструкция сетей водоотведения по ул.Тихонравого д.3-а до д. 23 по ул.Фатьянова Ø 200 мм 278 п.м.	2165,2	-	-	-	-	-	-	-	-	364,1
	ИТОГО		-	3486,1	3625,5	3770,5	3921,4	4078,2	4241,3	7484,9	18531,6

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Литвинкина С.В.

Глава администрации города А.С. Шохин