АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2022 № 1300

**О внесении изменения в постановление администрации города Владимира от 25.08.2021 № 2130**

В соответствии с п.п.5 п.1 ст.37 Устава муниципального образования город Владимир и п.п.6 п.22 Положения об администрации города Владимира, утвержденного распоряжением администрации города Владимира от 13.05.2011 № 191-р, в целях обеспечения оптимального уровня организации дорожного движения **постановляю:**

1. Внести в том № 7 приложения к постановлению администрации города Владимира от 25.08.2021 № 2130 «Об утверждении проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги муниципального образования городской округ Владимир» изменение, изложив пункт 243 в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства организовать мероприятия по приведению средств организации дорожного движения в соответствии с вносимыми изменениями.


3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.


4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Круглова О.А.


Глава города А.С. Шохин

Приложение
к постановлению администрации
города Владимира
от 07.04.2022 № 1300

243. пр-т Ленина от ул.Верхняя Дуброва до ул.Офицерская
(км 0+000 – км 2+650)






ул. Пичугина
проезд
Госпиталь
Горизонтальная дорожная разметка справа
Горизонтальная дорожная разметка слева
Тротуары справа
Тротуары слева
Крайняя в полосе
Ось проезжей части
Ось проезжей части с двусторонним движением
Дорожная разметка с двусторонним движением
Дорожная разметка с односторонним движением
1-ая от осевой
2-ая от осевой
3-ая от осевой
4-ая от осевой
осевая
ось 0 - 650
R=1154мм
R=687,5м
R=1024мм

# Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: пр-т Ленина
Участок: 0,000 - 2,650 км.

| № км | 1.1(м)(бел) | | 1.3(м)(бел) | 1.4(м)(жел) | 1.5(м)(бел) | 1.6(м)(бел) | 1.7(м)(бел) | 1.8(м)(бел) | 1.10(м)(жел) | 1.11(м)(бел) | 1.12(м)(бел) | 1.14.1(м)(бел) | 1.14.1(м)(жел) | 1.14.2(м)(бел) | 1.14.2(м)(жел) | 1.17(м)(жел) | 1.18(шт)(бел) | | | 1.23.1(шт)(бел) | 1.24.1(шт)(бел) | ИТОГО, м2(бел) | ИТОГО, м2(жел) | ВСЕГО, м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| коэф.приведд. к 1.1 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 0.250 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.750 | 4.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 24.000 | 1.750 | 1.590 | 1.960 | 2.710 | 1.800 | 1.550 | | | |
| Ширина, м | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 0 - 1 | 0,000 | 300,000 | 923,000 | 653,000 | 2683,000 | 745,000 | 10,000 | 0,000 | 348,000 | 19,000 | 84,333 | 92,000 | 92,000 | 0,000 | 0,000 | 72,000 | 6,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 570,598 | 241,660 | 812,258 |
| 1 - 2 | 88,000 | 413,000 | 806,000 | 877,000 | 2622,000 | 594,000 | 246,000 | 22,000 | 44,000 | 143,000 | 99,667 | 46,000 | 46,000 | 57,500 | 57,500 | 120,000 | 15,000 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 657,502 | 320,832 | 978,334 |
| 2 - 3 | 80,000 | 74,000 | 638,000 | 338,000 | 2022,000 | 300,000 | 0,000 | 19,000 | 88,000 | 0,000 | 49,833 | 72,833 | 72,833 | 0,000 | 0,000 | 52,000 | 6,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 374,837 | 163,271 | 538,108 |
| ИТОГО | 168,000 | 787,000 | 2367,000 | 1868,000 | 7327,000 | 1639,000 | 256,000 | 41,000 | 480,000 | 162,000 | 233,833 | 210,833 | 210,833 | 57,500 | 57,500 | 244,000 | 27,000 | 15,000 | 9,000 | 4,000 | 12,000 | 1602,940 | 725,763 | 2328,700 |
| ЛИН.КМ | 0,168 | 0,787 | 2,367 | 1,868 | 7,327 | 1,639 | 0,256 | 0,041 | 0,480 | 0,162 | 0,234 | 0,211 | 0,211 | 0,058 | 0,058 | 0,244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| ПРИВЕД.КМ | 0,168 | 1,181 | 4,734 | 1,868 | 1,832 | 1,229 | 0,128 | 0,021 | 0,240 | 0,284 | 0,935 | 3,373 | 3,373 | 0,920 | 1,380 | 0,396 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| ПЛОЩАДЬ | 16,800 | 118,050 | 473,400 | 186,800 | 183,175 | 122,925 | 12,800 | 2,050 | 24,000 | 28,350 | 93,533 | 337,333 | 337,333 | 92,000 | 138,000 | 39,630 | 42,930 | 29,400 | 24,390 | 7,200 | 18,600 | 1602,940 | 725,763 | 2328,700 |

# Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: пр-т Ленина
Участок: 0,000 - 2,650 км.

| № п/п | Адрес, км + м | Объект | Количество светофоров на объекте | | Год установки | Расположение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | транспортных | пешеходных | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | | 1 | 0 | - | Слева |
| 2 | 0+031 | | 0 | 1 | - | Справа |
| 3 | 0+035 | | 0 | 1 | - | Слева |
| 4 | 0+035 | | 2 | 0 | - | Слева |
| 5 | 0+360 | | 3 | 0 | - | Справа |
| 6 | 0+364 | | 3 | 0 | - | Слева |
| 7 | 0+490 | | 2 | 0 | - | Справа |
| 8 | 0+494 | | 0 | 1 | - | Слева |
| 9 | 0+495 | | 0 | 1 | - | Справа |
| 10 | 0+495 | | 1 | 0 | - | Справа |
| 11 | 0+510 | | 4 | 0 | - | Слева |
| 12 | 0+895 | | 0 | 1 | - | Справа |
| 13 | 0+895 | | 4 | 0 | - | Справа |
| 14 | 0+900 | | 0 | 1 | - | Слева |
| 15 | 0+900 | | 2 | 0 | - | Слева |
| 16 | 1+360 | | 0 | 1 | - | Слева |
| 17 | 1+368 | | 0 | 1 | - | Справа |
| 18 | 1+368 | | 2 | 0 | - | Справа |
| 19 | 1+390 | | 1 | 0 | - | Слева |
| 20 | 1+390 | | 1 | 0 | - | Справа |
| 21 | 1+390 | | 2 | 0 | - | По центру |
| 22 | 1+460 | | 2 | 0 | - | По центру |
| 23 | 1+480 | | 2 | 0 | - | Слева |
| 24 | 1+480 | | 2 | 0 | - | Справа |
| 25 | 1+510 | | 0 | 1 | - | Справа |
| 26 | 1+520 | | 0 | 1 | - | Слева |
| 27 | 1+520 | | 1 | 0 | - | Слева |

| № п/п | Адрес, км + м | Объект | Количество светофоров на объекте | | Год установки | Расположение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | транспортных | пешеходных | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 1+858 | | 0 | 1 | - | Справа |
| 29 | 1+858 | | 3 | 0 | - | Справа |
| 30 | 1+864 | | 0 | 1 | - | Слева |
| 31 | 1+897 | | 2 | 0 | - | Слева |
| 32 | 1+909 | | 0 | 1 | - | Справа |
| 33 | 1+913 | | 0 | 1 | - | Слева |
| 34 | 1+913 | | 1 | 0 | - | Слева |
| 35 | 2+301 | | 0 | 1 | - | Справа |
| 36 | 2+301 | | 4 | 0 | - | Справа |
| 37 | 2+302 | | 0 | 1 | - | Слева |
| 38 | 2+319 | | 0 | 1 | - | Справа |
| 39 | 2+323 | | 0 | 1 | - | Слева |
| 40 | 2+323 | | 2 | 0 | - | Слева |
| 41 | 2+633 | | 0 | 1 | - | Справа |
| 42 | 2+633 | | 3 | 0 | - | Справа |
| 43 | 2+638 | | 0 | 1 | - | Слева |
| 44 | 2+638 | | 1 | 0 | - | Слева |
| Итого: | | | 51 | 20 | | |

# Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: пр-т Ленина
Участок: 0,000 - 2,650 км.

| № п/п | Номер знака по ГОСТ 32945-2014 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Предупреждающие знаки** | | | | | | |
| 1 | 1.23 | Дети | | | 0+745 | установлено | 1 | справа |
| 2 | 1.23 | Дети | | | 0+845 | установлено | 1 | справа |
| 3 | 1.23 | Дети | | | 0+950 | установлено | 1 | слева |
| 4 | 1.23 | Дети | | | 1+050 | установлено | 1 | слева |
| | | **Итого:** | | | | | 4 | |
| | | **Знаки приоритета** | | | | | | |
| 5 | 2.1 | Главная дорога | | | 0+035 | Установлено | 1 | слева |
| 6 | 2.1 | Главная дорога | | | 0+085 | Установлено | 1 | справа |
| 7 | 2.1 | Главная дорога | | | 0+123 | Установлено | 1 | слева |
| 8 | 2.1 | Главная дорога | | | 0+348 | Установлено | 1 | слева |
| 9 | 2.1 | Главная дорога | | | 0+400 | Установлено | 1 | справа |
| 10 | 2.1 | Главная дорога | | | 0+490 | Установлено | 1 | справа |
| 11 | 2.1 | Главная дорога | | | 0+513 | Установлено | 1 | слева |
| 12 | 2.1 | Главная дорога | | | 0+591 | Установлено | 1 | справа |
| 13 | 2.1 | Главная дорога | | | 0+613 | Установлено | 1 | слева |
| 14 | 2.1 | Главная дорога | | | 0+735 | Установлено | 1 | слева |
| 15 | 2.1 | Главная дорога | | | 1+327 | Установлено | 1 | справа |
| 16 | 2.1 | Главная дорога | | | 1+390 | Установлено | 1 | слева |
| 17 | 2.1 | Главная дорога | | | 1+480 | Установлено | 1 | слева |
| 18 | 2.1 | Главная дорога | | | 1+480 | Установлено | 1 | справа |
| 19 | 2.1 | Главная дорога | | | 1+520 | Установлено | 1 | слева |
| 20 | 2.1 | Главная дорога | | | 1+858 | Установлено | 1 | справа |
| 21 | 2.1 | Главная дорога | | | 1+897 | Установлено | 1 | слева |
| 22 | 2.1 | Главная дорога | | | 2+301 | Установлено | 1 | справа |
| 23 | 2.1 | Главная дорога | | | 2+323 | Установлено | 1 | слева |
| 24 | 2.1 | Главная дорога | | | 2+633 | Установлено | 1 | справа |
| 25 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 0+000 | Установлено | 1 | справа на примыкании |

| № п/п | Номер знака по ГОСТ 32945-2014 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 0+100 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 27 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 0+100 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 28 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 0+333 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 29 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 0+415 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 30 | 2.4 | Уступите дорогу | 0 | | 0+503 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 31 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 0+598 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 32 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 0+616 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 33 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 0+720 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 34 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 1+087 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 35 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 1+214 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 36 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 1+347 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 37 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 1+377 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 38 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 1+490 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 39 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 1+557 | Требуется установить | 1 | слева на примыкании |
| 40 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 1+668 | Требуется установить | 1 | справа на примыкании |
| 41 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 1+880 | Установлено | 1 | слева на пересечении |
| 42 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 1+880 | Установлено | 1 | справа на пересечении |
| 43 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 2+015 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 44 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 2+050 | Требуется установить | 1 | справа на примыкании |
| 45 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 2+085 | Требуется установить | 1 | слева на съезде |
| 46 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 2+117 | Требуется установить | 1 | справа на примыкании |
| 47 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 2+259 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 48 | 2.4 | Уступите дорогу | 0 | | 2+311 | Установлено | 1 | слева на пересечении |
| 49 | 2.4 | Уступите дорогу | 0 | | 2+311 | Требуется установить | 1 | справа на пересечении |
| 50 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 2+409 | Требуется установить | 1 | справа на примыкании |
| 51 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 2+515 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 52 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 2+555 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 53 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 2+595 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 54 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 | | 2+650 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| | | Итого: | | | | | 47 | |
| | | Запрещающие знаки | | | | | | |

| № п/п | Номер знака по ГОСТ 32945-2014 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55 | 3.1 | Въезд запрещен | | | 0+060 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 56 | 3.1 | Въезд запрещен | 0 | | 0+503 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 57 | 3.1 | Въезд запрещен | 2 | | 1+347 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 58 | 3.1 | Въезд запрещен | 2 | | 1+377 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 59 | 3.18.1 | Поворот направо запрещен | | | 0+400 | Требуется установить | 1 | справа |
| 60 | 3.18.1 | Поворот направо запрещен | | | 1+390 | Установлено | 1 | слева |
| 61 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 0+025 | Установлено | 1 | справа |
| 62 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 0+123 | Установлено | 1 | справа |
| 63 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 0+90 | Установлено | 1 | слева |
| 64 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 0+150 | установлено | 1 | слева |
| 65 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 0+355 | Установлено | 1 | справа |
| 66 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 0+424 | Установлено | 1 | справа |
| 67 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 0+517 | Установлено | 1 | справа |
| 68 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 0+490 | Установлено | 1 | слева |
| 69 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 0+300 | Установлено | 1 | слева |
| 70 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 0+330 | Установлено | 1 | слева |
| 71 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 0+595 | Установлено | 1 | слева |
| 72 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 0+640 | Установлено | 1 | справа |
| 73 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 0+517 | Установлено | 1 | справа |
| 74 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 0+640 | Установлено | 1 | справа |
| 75 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 0+700 | Установлено | 1 | слева |
| 76 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 0+816 | Установлено | 1 | слева |
| 77 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 1+051 | Установлено | 1 | справа |
| 78 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 1+077 | Установлено | 1 | слева |
| 79 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 1+204 | Установлено | 1 | слева |
| 80 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 1+306 | Установлено | 1 | слева |
| 81 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 1+368 | Установлено | 1 | справа |
| 82 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 1+605 | Установлено | 1 | слева |
| 83 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 1+515 | Установлено | 1 | справа |
| 84 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 1+560 | Установлено | 1 | справа |
| 85 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 1+835 | Установлено | 1 | слева |

| № п/п | Номер знака по ГОСТ 32945-2014 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 86 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 1+750 | Установлено | 1 | слева |
| 87 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 1+700 | Установлено | 1 | слева |
| 88 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 1+678 | Установлено | 1 | справа |
| 89 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 1+913 | Установлено | 1 | справа |
| 90 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 2+120 | Установлено | 1 | справа |
| 91 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 2+080 | Установлено | 1 | справа |
| 92 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 2+260 | Установлено | 1 | справа |
| 93 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 2+323 | Установлено | 1 | справа |
| 94 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 2+446 | Установлено | 1 | справа |
| 95 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 2+433 | Установлено | 1 | слева |
| 96 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 2+383 | Установлено | 1 | слева |
| 97 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 2+340 | Установлено | 1 | слева |
| 98 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 2+562 | Установлено | 1 | слева |
| 99 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 2+582 | Установлено | 1 | справа |
| 100 | 3.27 | Остановка запрещена | | | 2+010 | Установлено | 1 | слева |
| 101 | 3.28 | Стоянка запрещена | | | 1+390 | Установлено | 1 | справа |
| 102 | 3.32 | Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено | | | 0+035 | Установлено | 1 | справа |
| | | **Итого:** | | | | | 47 | |
| | | **Предписывающие знаки** | | | | | | |
| 103 | 4.1.1 | Движение прямо | | | 0+490 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 104 | 4.1.1 | Движение прямо | | | 0+490 | Установлено | 1 | справа |
| 105 | 4.1.1 | Движение прямо | | | 0+528 | Установлено | 1 | слева |
| 106 | 4.1.1 | Движение прямо | | | 0+528 | Установлено | 1 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 107 | 4.1.1 | Движение прямо | | | 1+327 | Установлено | 1 | справа |
| 108 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 0+100 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 109 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 0+100 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 110 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 0+415 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 111 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 0+598 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 112 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 0+616 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 113 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 0+720 | Установлено | 1 | слева на примыкании |

| № п/п | Номер знака по ГОСТ 32945-2014 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 114 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 1+087 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 115 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 1+214 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 116 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 1+347 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 117 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 1+557 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 118 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 1+668 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 119 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 2+015 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 120 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 2+050 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 121 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 2+085 | Установлено | 1 | слева на съезде |
| 122 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 2+117 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 123 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 2+259 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 124 | 4.1.2 | Движение направо | 0 | | 2+311 | Установлено | 1 | слева на пересечении |
| 125 | 4.1.2 | Движение направо | 0 | | 2+311 | Установлено | 1 | справа на пересечении |
| 126 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 2+409 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 127 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 2+515 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 128 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 2+555 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 129 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 2+595 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 130 | 4.1.2 | Движение направо | 2 | | 2+650 | Установлено | 1 | справа на примыкании |
| 131 | 4.1.3 | Движение налево | 0 | | 0+503 | Установлено | 1 | слева на примыкании |
| 132 | 4.1.4 | Движение прямо или направо | | | 0+085 | Установлено | 1 | справа |
| 133 | 4.1.4 | Движение прямо или направо | | | 0+123 | Установлено | 1 | слева |
| 134 | 4.1.4 | Движение прямо или направо | | | 0+591 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 135 | 4.1.4 | Движение прямо или направо | | | 0+591 | Установлено | 1 | справа |
| 136 | 4.1.4 | Движение прямо или направо | | | 0+640 | Установлено | 1 | слева |
| 137 | 4.1.4 | Движение прямо или направо | | | 2+301 | Установлено | 1 | справа |
| 138 | 4.1.4 | Движение прямо или направо | | | 2+323 | Установлено | 1 | слева |
| 139 | 4.2.1 | Объезд препятствия справа | | | 1+390 | Установлено | 1 | по центру |
| 140 | 4.2.1 | Объезд препятствия справа | | | 1+460 | Установлено | 1 | по центру |
| | - | Итого: | | | | | 37 | |
| | | Знаки особых предписаний | | | | | | |
| 141 | 5.14 | Полоса для маршрутных транспортных средств | | | 1+407 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |

| № п/п | Номер знака по ГОСТ 32945-2014 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 142 | 5.14 | Полоса для маршрутных транспортных средств | | | 1+413 | Установлено | 1 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 143 | 5.14 | Полоса для маршрутных транспортных средств | | | 1+457 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 144 | 5.14 | Полоса для маршрутных транспортных средств | | | 1+463 | Установлено | 1 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 145 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 0+060 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 146 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 0+060 | Установлено | 2 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 147 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 0+060 | Установлено | 2 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 148 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 0+060 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 149 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 0+110 | Установлено | 2 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 150 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 0+110 | Установлено | 1 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 151 | 5.15.2д | Направление движения по полосе | | | 1+390 | Установлено | 1 | по центру |
| 152 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 1+407 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 153 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 1+407 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 154 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 1+407 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 155 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 1+413 | Установлено | 2 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 156 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 1+413 | Установлено | 1 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 157 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 1+457 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 158 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 1+457 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 159 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 1+457 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 160 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 1+463 | Установлено | 2 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 161 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 1+463 | Установлено | 1 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 162 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 1+503 | Установлено | 3 | над проезжей частью в обратном |

| № п/п | Номер знака по ГОСТ 32945-2014 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | направлении |
| 163 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 1+503 | Установлено | 1 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 164 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 1+783 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 165 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 1+783 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 166 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 1+783 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 167 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 1+833 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 168 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 1+833 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 169 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 1+833 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 170 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 2+558 | Установлено | 2 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 171 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 2+558 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 172 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 2+608 | Установлено | 2 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 173 | 5.15.2 | Направление движения по полосе | | | 2+608 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 174 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | | | 0+436 | Установлено | 2 | слева |
| 175 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | | | 0+545 | Установлено | 1 | справа |
| 176 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | | | 0+545 | Установлено | 1 | справа |
| 177 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | | | 0+895 | Установлено | 1 | слева |
| 178 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | | | 0+895 | Установлено | 1 | слева |
| 179 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | | | 0+923 | Установлено | 2 | справа |
| 180 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | | | 1+316 | Установлено | 2 | слева |
| 181 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | | | 1+350 | Установлено | 2 | слева |
| 182 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) | | | 1+434 | Установлено | 2 | справа |

| № п/п | Номер знака по ГОСТ 32945-2014 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | троллейбуса | | | | | | |
| 183 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | | | 1+510 | Установлено | 1 | слева |
| 184 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | | | 1+510 | Установлено | 1 | слева |
| 185 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | | | 1+855 | Установлено | 1 | слева |
| 186 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | | | 1+855 | Установлено | 1 | слева |
| 187 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | | | 1+973 | Установлено | 2 | справа |
| 188 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | | | 2+220 | Установлено | 2 | справа |
| 189 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | | | 2+296 | Установлено | 2 | слева |
| 190 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | | | 2+623 | Установлено | 2 | слева |
| 191 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 0+031 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 192 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 0+031 | Установлено | 1 | справа |
| 193 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 0+035 | Установлено | 1 | слева |
| 194 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 0+035 | Установлено | 1 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 195 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 0+360 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 196 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 0+360 | Установлено | 1 | справа |
| 197 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 0+364 | Установлено | 1 | слева |
| 198 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 0+364 | Установлено | 1 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 199 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 0+490 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 200 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 0+490 | Установлено | 1 | справа |
| 201 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 0+494 | Установлено | 1 | слева |
| 202 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 0+494 | Установлено | 1 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 203 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 0+895 | Установлено | 2 | справа |
| 204 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 0+900 | Установлено | 1 | слева |
| 205 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 0+900 | Установлено | 1 | над проезжей частью в обратном |

| № п/п | Номер знака по ГОСТ 32945-2014 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | направлении |
| 206 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 1+360 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 207 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 1+360 | Установлено | 1 | справа |
| 208 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 1+368 | Установлено | 1 | слева |
| 209 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 1+368 | Установлено | 1 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 210 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 1+510 | Установлено | 1 | справа |
| 211 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 1+510 | Установлено | 1 | справа |
| 212 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 1+520 | Установлено | 1 | слева |
| 213 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 1+520 | Установлено | 1 | слева |
| 214 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 1+858 | Установлено | 1 | справа |
| 215 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 1+858 | Установлено | 1 | справа |
| 216 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 1+864 | Установлено | 2 | слева |
| 217 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 1+909 | Установлено | 2 | справа |
| 218 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 1+913 | Установлено | 2 | слева |
| 219 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 2+301 | Установлено | 2 | справа |
| 220 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 2+306 | Установлено | 2 | слева |
| 221 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 2+319 | Установлено | 2 | справа |
| 222 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 2+323 | Установлено | 2 | слева |
| 223 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 2+633 | Установлено | 2 | справа |
| 224 | 5.19.1 | Пешеходный переход | | | 2+638 | Установлено | 2 | слева |
| 225 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 0+031 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 226 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 0+031 | Установлено | 1 | справа |
| 227 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 0+035 | Установлено | 1 | слева |
| 228 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 0+035 | Установлено | 1 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 229 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 0+360 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 230 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 0+360 | Установлено | 1 | справа |
| 231 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 0+364 | Установлено | 1 | слева |
| 232 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 0+364 | Установлено | 1 | над проезжей частью в обратном направлении |

| № п/п | Номер знака по ГОСТ 32945-2014 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 233 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 0+490 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 234 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 0+490 | Установлено | 1 | справа |
| 235 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 0+494 | Установлено | 1 | слева |
| 236 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 0+494 | Установлено | 1 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 237 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 0+895 | Установлено | 2 | справа |
| 238 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 0+900 | Установлено | 1 | слева |
| 239 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 0+900 | Установлено | 1 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 240 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 1+360 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 241 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 1+360 | Установлено | 1 | справа |
| 242 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 1+368 | Установлено | 1 | слева |
| 243 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 1+368 | Установлено | 1 | над проезжей частью в обратном направлении |
| 244 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 1+510 | Установлено | 1 | справа |
| 245 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 1+510 | Установлено | 1 | справа |
| 246 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 1+520 | Установлено | 1 | слева |
| 247 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 1+520 | Установлено | 1 | слева |
| 248 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 1+858 | Установлено | 2 | справа |
| 249 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 1+864 | Установлено | 2 | слева |
| 250 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 1+909 | Установлено | 2 | справа |
| 251 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 1+913 | Установлено | 2 | слева |
| 252 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 2+301 | Установлено | 2 | справа |
| 253 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 2+306 | Установлено | 2 | слева |
| 254 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 2+319 | Установлено | 2 | справа |
| 255 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 2+323 | Установлено | 2 | слева |
| 256 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 2+633 | Установлено | 2 | справа |
| 257 | 5.19.2 | Пешеходный переход | | | 2+638 | Установлено | 2 | слева |
| | | Итого: | | | | | 116 | |
| | | Информационные знаки | | | | | | |
| 258 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | | | 0+222 | Установлено | 1 | слева |
| 259 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | | | 0+311 | Установлено | 1 | слева |

| № п/п | Номер знака по ГОСТ 32945-2014 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 260 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | | | 0+953 | Установлено | 1 | справа |
| 261 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | | | 0+222 | Установлено | 1 | слева |
| 262 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | | | 0+311 | Установлено | 1 | слева |
| 263 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | | | 1+547 | Установлено | 1 | справа |
| 264 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | | | 1+690 | Установлено | 1 | слева |
| 265 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | | | 1+710 | Установлено | 1 | Слева |
| 266 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | | | 1+760 | Установлено | 1 | справа |
| 267 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | | | 1+820 | Установлено | 1 | слева |
| 268 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | | | 2+061 | Установлено | 1 | справа |
| 269 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | | | 2+162 | Установлено | 1 | слева |
| 270 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | | | 2+270 | Установлено | 1 | слева |
| 271 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | | | 2+350 | Установлено | 1 | слева |
| 272 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | | | 2+413 | Установлено | 1 | слева |
| 273 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | | | 2+468 | Установлено | 1 | слева |
| 274 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | | | 2+574 | Установлено | 1 | слева |
| 275 | 6.9.1 | Предварительный указатель направлений | | 3,12 | 0+075 | Установлено | 1 | слева |
| 276 | 6.9.1 | Предварительный указатель направлений | | 2,38 | 1+297 | Установлено | 1 | справа |
| 277 | 6.9.1 | Предварительный указатель направлений | | 2,94 | 1+650 | Установлено | 1 | слева |
| 278 | 6.9.1 | Предварительный указатель направлений | | 4,50 | 1+787 | Установлено | 1 | справа |
| 279 | 6.9.1 | Предварительный указатель направлений | | 4,48 | 1+997 | Установлено | 1 | слева |
| 280 | 6.9.1 | Предварительный указатель направлений | | 2,53 | 2+517 | Установлено | 1 | справа |
| 281 | 6.16 | Стоп-линия | | | 0+040 | Установлено | 1 | слева |
| 282 | 6.16 | Стоп-линия | | | 0+357 | Установлено | 1 | справа |
| 283 | 6.16 | Стоп-линия | | | 0+367 | Установлено | 1 | слева |
| 284 | 6.16 | Стоп-линия | | | 0+485 | Установлено | 1 | справа |
| 285 | 6.16 | Стоп-линия | | | 0+513 | Установлено | 1 | слева |
| 286 | 6.16 | Стоп-линия | | | 0+890 | Установлено | 1 | справа |
| 287 | 6.16 | Стоп-линия | | | 0+905 | Установлено | 1 | слева |
| 288 | 6.16 | Стоп-линия | | | 1+355 | Установлено | 2 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 289 | 6.16 | Стоп-линия | | | 1+355 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |

| № п/п | Номер знака по ГОСТ 32945-2014 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 290 | 6.16 | Стоп-линия | | | 1+393 | Установлено | 1 | слева |
| 291 | 6.16 | Стоп-линия | | | 1+477 | Установлено | 2 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 292 | 6.16 | Стоп-линия | | | 1+477 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 293 | 6.16 | Стоп-линия | | | 1+483 | Установлено | 1 | слева |
| 294 | 6.16 | Стоп-линия | | | 1+525 | Установлено | 1 | слева |
| 295 | 6.16 | Стоп-линия | | | 1+853 | Установлено | 1 | справа |
| 296 | 6.16 | Стоп-линия | | | 1+918 | Установлено | 1 | слева |
| 297 | 6.16 | Стоп-линия | | | 2+296 | Установлено | 1 | справа |
| 298 | 6.16 | Стоп-линия | | | 2+328 | Установлено | 1 | слева |
| 299 | 6.16 | Стоп-линия | | | 2+628 | Установлено | 1 | справа |
| 300 | 6.16 | Стоп-линия | | | 2+643 | Установлено | 1 | слева |
| | | Итого: | | | | | 42 | |
| | | Знаки дополнительной информации(таблички) | | | | | | |
| 301 | 8.2.1 | Зона действия | | | 0+953 | Установлено | 1 | справа |
| 302 | 8.2.1 | Зона действия | | | 0+311 | Установлено | 1 | слева |
| 303 | 8.2.1 | Зона действия | | | 0+222 | Установлено | 1 | слева |
| 304 | 8.2.1 | Зона действия | | | 1+547 | Установлено | 1 | |
| 305 | 8.2.1 | Зона действия | | | 1+820 | Установлено | 1 | |
| 306 | 8.2.1 | Зона действия | | | 1+760 | Установлено | 1 | |
| 307 | 8.2.1 | Зона действия | | | 1+710 | Установлено | 1 | |
| 308 | 8.2.1 | Зона действия | | | 2+468 | Установлено | 1 | слева |
| 309 | 8.2.4 | Зона действия | | | 0+204 | Установлено | 1 | слева |
| 310 | 8.2.4 | Зона действия | | | 0+700 | Установлено | 1 | слева |
| 311 | 8.2.4 | Зона действия | | | 0+816 | Установлено | 1 | слева |
| 312 | 8.2.4 | Зона действия | | | 1+077 | Установлено | 1 | слева |
| 313 | 8.2.4 | Зона действия | | | 1+204 | Установлено | 1 | слева |
| 314 | 8.2.4 | Зона действия | | | 2+446 | Установлено | 1 | справа |
| 315 | 8.2.4 | Зона действия | | | 2+582 | Установлено | 1 | справа |
| 316 | 8.4.1 | Вид транспортного средства | | | 0+400 | Установлено | 1 | справа |
| 317 | 8.6.1 | Способ постановки транспортного | | | 0+222 | Установлено | 1 | слева |

| № п/п | Номер знака по ГОСТ 32945-2014 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | средства на стоянку | | | | | | |
| 318 | 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | | | 0+311 | Установлено | 1 | слева |
| 319 | 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | | | 0+953 | Установлено | 1 | справа |
| 320 | 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | | | 1+547 | Установлено | 1 | справа |
| 321 | 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | | | 1+690 | Установлено | 1 | слева |
| 322 | 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | | | 1+820 | Установлено | 1 | слева |
| 323 | 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | | | 2+061 | Установлено | 1 | справа |
| 324 | 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | | | 2+162 | Установлено | 1 | слева |
| 325 | 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | | | 2+270 | Установлено | 1 | слева |
| 326 | 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | | | 2+323 | Установлено | 1 | справа |
| 327 | 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | | | 2+446 | Установлено | 1 | справа |
| 328 | 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | | | 2+468 | Установлено | 1 | слева |
| 329 | 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | | | 2+574 | Установлено | 1 | слева |
| 330 | 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | | | 2+582 | Установлено | 1 | справа |
| 331 | 8.14 | Полоса движения | | | 0+060 | Установлено | 1 | над проезжей частью в прямом направлении |
| 332 | 8.22.1 | Препятствие | | | 1+390 | Установлено | 1 | по центру |
| 333 | 8.22.1 | Препятствие | | | 1+460 | Установлено | 1 | по центру |
| 334 | 8.24 | Работает эвакуатор | | | 0+025 | Установлено | 1 | справа |
| 335 | 8.24 | Работает эвакуатор | | | 0+123 | Установлено | 1 | слева |
| 336 | 8.24 | Работает эвакуатор | | | 0+90 | Установлено | 1 | справа |
| 337 | 8.24 | Работает эвакуатор | | | 0+150 | Установлено | 1 | слева |
| 338 | 8.24 | Работает эвакуатор | | | 0+355 | Установлено | 1 | справа |
| 339 | 8.24 | Работает эвакуатор | | | 0+424 | Установлено | 1 | справа |
| 340 | 8.24 | Работает эвакуатор | | | 0+517 | Установлено | 1 | слева |

| № п/п | Номер знака по ГОСТ 32945-2014 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 341 | 8.24 | Работает эвакуатор | | | 0+490 | Установлено | 1 | слева |
| 342 | 8.24 | Работает эвакуатор | | | 0+300 | Установлено | 1 | справа |
| 343 | 8.24 | Работает эвакуатор | | | 0+330 | Установлено | 1 | слева |
| 344 | 8.24 | Работает эвакуатор | | | 0+595 | Установлено | 1 | слева |
| 345 | 8.24 | Работает эвакуатор | | | 0+640 | Установлено | 1 | слева |
| 346 | 8.24 | Работает эвакуатор | | | 0+517 | Установлено | 1 | справа |
| 347 | 8.24 | Работает эвакуатор | | | 0+640 | Установлено | 1 | слева |
| 348 | 8.24 | Работает эвакуатор | | | 0+700 | Установлено | 1 | справа |
| 349 | 8.24 | Работает эвакуатор | | | 0+816 | Установлено | 1 | справа |
| 350 | 8.24 | Работает эвакуатор | | | 1+051 | Установлено | 1 | слева |
| | | Итого: | | | | | 121 | |
| | | Всего: | | | | | 414 | |

## Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: пр-т Ленина
Участок: 0,000 - 2,650 км.

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность, м | | Расположение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+035 | 2+643 | | 68/68 | 0 | 2608 | Справа |
| 2 | 0+039 | 2+647 | | 68/68 | 0 | 2608 | Слева |
| Итого: | | | | 136/136 | 0 | 5216 | |

## Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Дорога: пр-т Ленина
Участок: 0,000 - 2,650 км.

| № п/п | Адрес, км + м | Расположение | Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов | | Наличие переходно - скоростных полос | Длина по нормативу, м | | Фактическая длина, м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | обустроено | отсутствует | | разгон | торможение | разгон | торможение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0+430 | Слева | посадочная площадка, павильон | заездной карман | нет | | | | |
| 2 | 0+553 | Справа | посадочная площадка, павильон | заездной карман | нет | | | | |
| 3 | 0+879 | Слева | посадочная площадка, павильон | заездной карман | нет | | | | |
| 4 | 0+929 | Справа | посадочная площадка, павильон | заездной карман | нет | | | | |
| 5 | 1+316 | Слева | посадочная площадка, павильон | заездной карман | нет | | | | |
| 6 | 1+350 | Слева | посадочная площадка, павильон | заездной карман | нет | | | | |
| 7 | 1+442 | Справа | посадочная площадка, павильон | заездной карман | нет | | | | |
| 8 | 1+500 | Слева | посадочная площадка | павильон, заездной карман | нет | | | | |
| 9 | 1+845 | Слева | посадочная площадка, павильон | заездной карман | нет | | | | |
| 10 | 1+985 | Справа | посадочная площадка, павильон | заездной карман | нет | | | | |
| 11 | 2+230 | Справа | посадочная площадка, павильон | заездной карман | нет | | | | |
| 12 | 2+290 | Слева | посадочная площадка, павильон | заездной карман | нет | | | | |
| 13 | 2+623 | Слева | посадочная площадка, павильон | заездной карман | нет | | | | |

## Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: пр-т Ленина
Участок: 0,000 - 2,650 км.

| № | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Расположение | Протяженность, м | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 2+650 | | Слева | | 2650 |
| 2 | 0+000 | 2+650 | | Справа | | 2650 |
| Итого: | | | | | | 5300 |

## Ведомость размещения пешеходных ограждений

Дорога: пр-т Ленина
Участок: 0,000 - 2,650 км.

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Протяженность, м | | Дата установки, г | Расположение | Тип | Уровень удерживающей способности | Высота, м | Зона расположения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 0+000 | 0+031 | | 31 | | Слева | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 2 | 0+007 | 0+031 | | 24 | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 3 | 0+035 | 0+095 | | 60 | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 4 | 0+035 | 0+095 | | 60 | | Слева | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 5 | 0+310 | 0+360 | | 50 | | Справа | Направляющие | У - 1 | 1,20 | |
| 6 | 0+338 | 0+360 | | 22 | | Слева | Направляющие | У - 1 | 1,20 | |
| 7 | 0+364 | 0+410 | | 46 | | Справа | Направляющие | У - 1 | 1,20 | |
| 8 | 0+364 | 0+414 | | 50 | | Слева | Направляющие | У - 1 | 1,20 | |
| 9 | 0+440 | 0+468 | 28 | | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 10 | 0+445 | 0+490 | | 45 | | Слева | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 11 | 0+468 | 0+490 | | 22 | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 12 | 0+495 | 0+545 | | 50 | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 13 | 0+816 | 0+863 | | 47 | | Слева | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 14 | 0+845 | 0+860 | 15 | | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 15 | 0+860 | 0+895 | | 35 | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 16 | 0+900 | 0+915 | | 15 | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 17 | 0+900 | 0+935 | | 35 | | Слева | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 18 | 0+935 | 0+950 | 15 | | | Слева | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 19 | 1+297 | 1+347 | 50 | | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 20 | 1+347 | 1+360 | 13 | | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 21 | 1+368 | 1+418 | 50 | | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 22 | 1+490 | 1+510 | 20 | | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 23 | 1+520 | 1+547 | 27 | | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 24 | 1+520 | 1+554 | 34 | | | Слева | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 25 | 1+808 | 1+858 | 50 | | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 26 | 1+864 | 1+880 | 16 | | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 27 | 1+864 | 1+880 | 16 | | | Слева | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Протяженность, м | | Дата установки, г | Расположение | Тип | Уровень удерживающей способности | Высота, м | Зона расположения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 1+880 | 1+909 | 29 | | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 29 | 1+885 | 1+909 | | 24 | | Слева | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 30 | 1+913 | 1+917 | | 4 | | Слева | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 31 | 1+913 | 1+973 | | 60 | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 32 | 1+917 | 1+963 | 46 | | | Слева | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 33 | 2+259 | 2+301 | 42 | | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 34 | 2+323 | 2+355 | 32 | | | Слева | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 35 | 2+323 | 2+373 | 50 | | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 36 | 2+585 | 2+633 | | 48 | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 37 | 2+638 | 2+650 | | 12 | | Справа | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| 38 | 2+638 | 2+650 | | 12 | | Слева | Предупреждающие | У - 1 | 1,20 | |
| Итого: | | | 533 | 752 | | | | | | |