



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.07.2024

№ 1567

**О внесении изменения в постановление администрации города Владимира  
от 25.08.2021 № 2130**

В соответствии с п.п.5 п.1 ст.37 Устава муниципального образования город Владимир и п.п.6 п.22 Положения об администрации города Владимира, утвержденного распоряжением администрации города Владимира от 13.05.2011 № 191-р, в целях обеспечения оптимального уровня организации дорожного движения **постановляю:**

1. Внести в том № 8 приложения к постановлению администрации города Владимира от 25.08.2021 № 2130 «Об утверждении проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги муниципального образования городской округ Владимир» изменение, изложив пункт 280 в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства организовать мероприятия по приведению средств организации дорожного движения в соответствии с вносимыми изменениями.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Серегина Г.С.

И.о. главы города



В.А. Гарев



## Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: ул. Мещерская  
Участок: 0,000 - 0,595 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.12(м)(бел)	1.14.1(м)(бел)	1.14.1(м)(жел)	1.17(м)(жел)	ИТОГО, м2(бел)	ИТОГО, м2(жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	0.500	4.000	16.000	16.000	1.750			
Ширина, м	0.10	0.10	0.40	4.00	4.00	0.10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 - 1	242,000	95,000	10,500	7,000	7,000	24,000	44,350	15,388	59,738
<b>ИТОГО</b>	<b>242,000</b>	<b>95,000</b>	<b>10,500</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>24,000</b>	<b>44,350</b>	<b>15,388</b>	<b>59,738</b>
ЛИНКМ	0,242	0,095	0,011	0,007	0,007	0,024			
ПРИВЕД.КМ	0,242	0,048	0,042	0,112	0,112	0,042			
ПЛОЩАДЬ	24,200	4,750	4,200	11,200	11,200	4,188	44,350	15,388	59,738

## Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: ул. Мещерская  
Участок: 0,000 - 0,595 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+007		1	0	-	Слева
2	0+266		1	0	-	Справа
3	0+285		1	0	-	Слева
<b>Итого:</b>			<b>3</b>	<b>0</b>		

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: ул. Мещерская  
Участок: 0,000 - 0,595 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+017	Демонтировать	1	слева
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+017	Демонтировать	1	справа
3	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+050	Требуется установить	1	слева
4	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+050	Требуется установить	1	справа
5	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+224	Требуется установить	1	слева
6	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+224	Демонтировать	1	слева
7	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+224	Требуется установить	1	справа
8	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+224	Демонтировать	1	справа
9	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+285	Демонтировать	1	справа
10	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+330	Требуется установить	1	слева
11	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+330	Демонтировать	1	слева
12	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			0+330	Требуется установить	1	справа
13	1.3.1	Однопутная железная дорога			0+007	Требуется установить	1	слева
14	1.3.1	Однопутная железная дорога			0+017	Демонтировать	1	слева
15	1.3.1	Однопутная железная дорога			0+017	Демонтировать	1	справа
16	1.3.2	Многопутная железная дорога			0+224	Демонтировать	1	слева
17	1.3.2	Многопутная железная дорога			0+224	Демонтировать	1	справа
18	1.3.2	Многопутная железная дорога			0+266	Требуется установить	1	справа
19	1.3.2	Многопутная железная дорога			0+285	Требуется установить	1	слева
20	1.3.2	Многопутная железная дорога			0+285	Демонтировать	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	1.3.2	Многопутная железная дорога			0+330	Демонтировать	1	слева
22	1.11.2	Опасный поворот			0+260	Демонтировать	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:					13	
		Итого требуется установить:					9	
		Итого:					9	
		Знаки приоритета						
23	2.1	Главная дорога			0+040	Требуется установить	1	справа
24	2.1	Главная дорога			0+070	Требуется установить	1	слева
25	2.1	Главная дорога			0+295	Требуется установить	1	справа
26	2.1	Главная дорога			0+330	Требуется установить	1	слева
27	2.1	Главная дорога			0+330	Требуется установить	1	справа
28	2.1	Главная дорога	2		0+350	Требуется установить	1	слева на примыкании
29	2.4	Уступите дорогу	2		0+055	Установлено	1	справа на примыкании
30	2.4	Уступите дорогу			0+365	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					1	
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					7	
		Итого:					8	
		Знаки особых предписаний						
31	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+070	Демонтировать	1	справа
32	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+080	Требуется установить	2	справа
33	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+092	Требуется установить	2	слева
34	5.19.1	Пешеходный переход			0+099	Требуется установить	1	справа
35	5.19.1	Пешеходный переход			0+103	Установлено	1	слева
36	5.19.1	Пешеходный переход			0+103	Демонтировать	1	справа
37	5.19.2	Пешеходный переход			0+099	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	5.19.2	Пешеходный переход			0+103	Установлено	1	слева
39	5.19.2	Пешеходный переход			0+103	Демонтировать	1	справа
		Итого установлено:					2	
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:					3	
		Итого требуется установить:					6	
		Итого:					8	
		Информационные знаки						
40	6.16	Стоп-линия			0+010	Требуется установить	1	слева
41	6.16	Стоп-линия			0+263	Требуется установить	1	справа
42	6.16	Стоп-линия			0+288	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					3	
		Итого:					3	
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
43	8.13	Направление главной дороги	2		0+350	Требуется установить	1	слева на примыкании
44	8.13	Направление главной дороги			0+330	Требуется установить	1	справа
45	8.13	Направление главной дороги			0+365	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					3	
		Итого:					3	
		Всего установлено:					3	
		Всего перенести:						
		Всего демонтировать:					16	
		Всего требуется установить:					28	
		Всего:					31	

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Запрещающие знаки</b>						
46	3.27	Остановка запрещена			0+005	Требуется установить	2	слева
47	3.27	Остановка запрещена			0+005	Требуется установить	2	справа
48	3.27	Остановка запрещена			0+222	Требуется установить	2	слева
49	3.27	Остановка запрещена			0+222	Требуется установить	2	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					8	
		<b>Итого:</b>					8	
		<b>Знаки дополнительной информации (таблички)</b>						
50	8.2.3	Зона действия			0+005	Требуется установить	1	слева
51	8.2.3	Зона действия			0+005	Требуется установить	1	справа
52	8.2.3	Зона действия			0+222	Требуется установить	1	слева
53	8.2.3	Зона действия			0+222	Требуется установить	1	справа
54	8.2.4	Работает эвакуатор			0+005	Требуется установить	2	слева
55	8.2.4	Работает эвакуатор			0+005	Требуется установить	2	справа
56	8.2.4	Работает эвакуатор			0+222	Требуется установить	2	слева
57	8.2.4	Работает эвакуатор			0+222	Требуется установить	2	справа
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					12	
		<b>Итого:</b>					12	
		<b>Всего установлено:</b>						
		<b>Всего демонтировать:</b>						
		<b>Всего требуется установить:</b>					20	
		<b>Всего:</b>					20	

## Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул. Мещерская  
Участок: 0,000 - 0,595 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+330		9/9	320	0	Слева
Итого:				9/9	320	0	

## Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Дорога: ул. Мещерская  
Участок: 0,000 - 0,595 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м			
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение		
										4	5
1	0+080	Справа		посадочная площадка, павильон, заездной карман	нет						
2	0+092	Слева	павильон	посадочная площадка, заездной карман	нет						

## Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: ул. Мещерская  
Участок: 0,000 - 0,595 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+103		Слева		103
2	0+060	0+255		Справа		195
3	0+255	0+310		Справа	55	
Итого:					55	298



## Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: ул. Мещерская  
Участок: 0,000 - 0,595 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+002	0+016	14/10			Слева	Пластмасса	
2	0+002	0+016	14/10			Справа	Пластмасса	
3	0+004	0+014				Слева	Пластмасса	
4	0+004	0+014				Справа	Пластмасса	
5	0+256	0+270	14/10			Слева	Пластмасса	
6	0+256	0+270	14/10			Справа	Пластмасса	
7	0+278	0+292	14/10			Слева	Пластмасса	
8	0+278	0+292	14/10			Справа	Пластмасса	
<b>Итого:</b>			<b>84/60</b>					